



SR CERTIFICACIONES S.R.L

Av. Bartolomé Mitre 3221 | Tel: 11 5312-4653 | servicio@srcert.com
www.srcert.com

INFORME DE ENSAYO

Equipos Médicos - IEC 62353

Protocolo utilizado: Respirador_ESA_612

RESULTADO: APROBADO

Certificado N°: SRC-2026-0011

Fecha de medición: 23/09/2026 16:11

Fecha de generación del informe: 25/09/2026 15:52:16

DATOS DEL CLIENTE

Institución:	SR Certificaciones	Cargo:	Gerente
País:	Argentina	Ciudad:	Caseros
Empresa:	SR Certificaciones	Provincia:	Buenos Aires

DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

Tipo de Equipo:	XXXX	Modelo:	XXXX
Fabricante/Marca:	XXXX	Número de Serie:	XXXX

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA

Fecha de Medición:	23/09/2026 16:11:55	Total de Pruebas:	14
Protocolo:	Respirador_ESA_612	Pruebas Aprobadas:	14
Clase del Equipo:	Clase I	Pruebas Rechazadas:	0
Tipo Partes Aplicadas:	B	Resultado Final:	APROBADO
Norma:	IEC 62353		

ANALIZADOR UTILIZADO

Modelo:	ESA612
Número de Serie:	4374506



FIRMA DEL RESPONSABLE

Firma del Técnico

Nombre: _____

Fecha: __/__/____

Firma del Cliente/Responsable

Nombre: _____

Fecha: __/__/____



TRAZABILIDAD DEL PATRON (ISO/IEC 17025 cl.6.5)

Inventario	Certificado N	Organismo	Calibrado	Vence	Trazabilidad
PAT-002	LT 26 CA 0013 / IF-2026-17684450	INTI	2026-02-09	2028-02-09	Externa

RESULTADOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Medición	Valor	Unidad	Límite	Evaluación
Resistencia de Tierra Protectora	27.0	mOhm	300.0	APROBADO
mains_voltage_In	230.5	V		INFORMATIVO
mains_voltage_le	231.3	V		INFORMATIVO
mains_voltage_ne	0.600	V		INFORMATIVO
equipment_current	0.200	A		INFORMATIVO
Resistencia de Aislación (Red-Tierra)	99999.0	MOhm	2.0	APROBADO
gl_earth_leakage_nc_n_ec_nc	69.4	uA	500.0	APROBADO
gl_earth_leakage_nc_r_ec_nc	71.1	uA	500.0	APROBADO
gl_earth_leakage_sfc_n_ec_no	134.4	uA	500.0	APROBADO
gl_earth_leakage_sfc_r_ec_no	134.2	uA	500.0	APROBADO
ap_RA_nc_n_ec_nc	0.600	uA	100	APROBADO
ap_RA_nc_r_ec_nc	0.500	uA	100	APROBADO
ap_RA_sfc_n_eo_nc	0.400	uA	500	APROBADO
ap_RA_sfc_r_eo_nc	0.300	uA	500	APROBADO
ap_RA_sfc_n_ec_no	0.300	uA	500	APROBADO
ap_RA_sfc_r_ec_no	0.300	uA	500	APROBADO
ap_RA_sfc_n_eo_no	0.500	uA	500	APROBADO
ap_RA_sfc_r_eo_no	0.500	uA	500	APROBADO

CONCLUSIONES

✓ **EQUIPO APROBADO:** El equipo ha superado todas las pruebas de seguridad eléctrica. Todas las mediciones (14) están dentro de los límites establecidos por IEC 62353.

Resumen estadístico:

- Total de pruebas: 14
- Pruebas aprobadas: 14
- Pruebas rechazadas: 0
- Pruebas omitidas: 0

— FIN DEL INFORME —